

質問に対する回答書

追加日	資料名/ページ/項目名	対象施設	質問	回答
7/16	企画提案書 作成要領/2 ページ/2. (1) ③	全施設	発電量の算出において、日射量データとして「MONSOLA-20を用いて算出すること」と記載がございます。 提案にあたり、MONSOLA-20(月平均データ)ではなくMETPV-20(時刻別データ)を用いて算出させていただいても差し支えございませんでしょうか。	企画提案書に記載する発電量等は、MONSOLA-20(月平均データ)ではなく、METPV-20(時刻別データ)を用いて算出してください。
7/16		牛窓浄化センター	牛窓浄化センターの地盤調査報告書の開示をお願いします。	牛窓浄化センターは、池(△0.01m～△1.30m)を埋め立て、盛土高2.5mで造成したものです。 池のボーリング調査結果はありますが、造成後の地盤調査結果はありません。
7/17	募集要項/ P1/ 2. (4)		業務期限が令和9年2月26日までとなっておりますが、昨今の資材調達状況を鑑みると予定工期を超えてしまう恐れがあると考えます。 工期延長や当年度完了時点までの分割検収等の措置を検討頂く可能性はありますか。	令和9年2月26日(金)までに、太陽光発電設備が稼働できる状態(使用前自己確認や一般送配電事業者等の調整、試運転等が完了した状態)で当社に引き渡すこととしますが、環境省及び瀬戸内市が、やむを得ない事情と認めた場合のみ、工期を延長することができます。
7/17		福田保育園	現地見学会で拝見した結果、福田保育園の受電盤にはトランスの空き容量がありません。 PVを最大容量で設置するためには接続盤の新規設置が必要な状況ですが、納品が業務期限までに間に合わない可能性があります。業務期限までに間に合うよう進めるが、間に合わなかった場合、繰越などの対応は可能ですか。	上記に記載したとおり、令和9年2月26日(金)までに、太陽光発電設備が稼働できる状態(使用前自己確認や一般送配電事業者等の調整、試運転等が完了した状態)で当社に引き渡すこととしますが、環境省及び瀬戸内市が、やむを得ない事情と認めた場合のみ、工期を延長することができます。
7/17	順守すべき基準/ P2/ 6. (3)		設備を導入した際に発生する荷重増加等の影響について、構造計算書等の必要な施設情報等の資料を収集し、その資料や(1)の現地調査結果等を踏まえ、長期荷重、地震力、風圧力、積雪荷重、その他外力に対して施設の構造安全性に問題ないことの確認を行い、…とあるが、各施設における建物の構造計算書の入手は可能ですか。 また、邑久・牛窓学校給食調理場には、すでにPVが設置されておりますが、このPV設置時の構造計算書の入手は可能ですか。	プロポーザルにより選定された設計施工事業者に対して、構造計算書等の必要な施設情報等の資料をお渡しし、施設の構造安全性に問題ないことの確認をお願いします。
7/17	順守すべき基準 /P2/ 6. (4) ②		必要に応じて各種関係手続を行ったうえで、結果を当社に提出することとあるが、一般送配電事業者への接続検討申込は瀬戸内市民電力様に申請いただけたとの認識で良いか。 また、接続検討申込に掛かる費用は、瀬戸内市民電力様のご負担と考えて良いか。 さらに、接続検討申込後、系統連系許可を得るまでの期間を考慮すると、工期が業務期限に間に合わなくなる可能性があるが、この場合においても、損失を事業者にて負担することになるのですか。	一般送配電事業者への接続検討申込は、プロポーザルにより選定された設計施工事業者において申請していただきます。また、提案金額見積書は、接続検討申込に係る業務費用を含んだ金額としてください。なお、一般送配電事業者に支払う接続検討手数料は、弊社が支払います。 系統連系に係る期間と業務期限については、別途、協議させていただきます。
7/17	順守すべき基準/ P2/ 7. (1)		太陽光発電設備の設計を行うにあたり、地盤調査を行う必要がありますが、参考値として各施設における地盤調査を行った結果を頂くことは可能ですか。	地盤調査を実施してください。ほとんどの施設が地盤調査を実施していません。
7/17	順守すべき基準 /P4/ 8. (9)		設備の設置に際しては、施設に停電の影響が極力少なくなるよう努めること。停電工事を行う場合は…とありますが、停電工事ができない施設はございませうか。(例：冷蔵庫を有する邑久・牛窓学校給食調理場など) また、停電工事ができない場所では、バックアップ電源などを準備するなどの対応が必要となりますか。	停電工事ができない施設はありませんが、停電工事の実施日、実施時間等の調整をお願いする場合があります。
7/17	順守すべき基準/ P6/ 9	長船中央浄化センター	長船浄化センター (5)において、太陽光発電設備をオキシデーションディッチ上に設置する場合、アンカー打設は不可とし、設置に係る飛散防止の根拠資料(風圧資料等)を提出することとあるが、アンカー固定しない太陽光発電設備についても、耐震クラスSが要求されますか。	長船中央浄化センターに設置する太陽光発電設備は、オキシデーションディッチ上に限らず、耐震クラスAの係数を用いて各荷重を算出してください。 なお、耐震クラスSの係数を用いるのは、福田保育園に設置する太陽光発電設備のみとし、その他の施設は、耐震クラスAの係数に変更いたします。
7/17	順守すべき基準/ P7/ 10. ③		事業者からの企画提案内容が達成できないことによる損失は、原則として、事業者の負担とするところがあるが、独自提案に対しても、本事業内容での達成必須が要求されますか。	事業者からの企画提案内容(独自提案を含む。)が達成できないことによる損失は、原則として、事業者の負担とします。 達成可能な独自提案をお願いします。
7/17	企画提案書 作成要領 /P1/ 1. (1)		※提案金額をPV合計出力で割戻した1kWあたりの単価とありますが、このPV合計出力は、PVモジュールのDC出力か、または、PCSのAC出力か、どちらですか。	PVモジュールのDC出力で割戻した1kWあたりの単価を20万円以下(税込)としてください。
7/17			企画提案書【様式第7号】1. 項、および (1) ②項他において、“別紙のとおり”、“添付すること”とあるが、この別紙や添付資料の様式は自由と考えて良いですか。	別紙や添付資料の様式は自由としますが、3. 留意事項①のとおり、企画提案書及び企画提案書の添付書類(太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、架台の仕様書を除く。)はA4判の両面印刷を基本とし、片面1枚を1頁とカウントして計50頁以内としてください。
7/17			提供データ一覧において、次の2施設の単線結線図の記載がありませんが、入手は可能ですか。 ① 福田保育園 ② ゆうゆう交流館	福田保育園については、「47_高圧受変電設備図(H10建物)」を、ゆうゆう交流館については、「E-3_受変電設備結線図」をご覧ください。